

# Ersatz Werkleitungen Waldhausweg

## Ausführungsprojekt

Situation 1:200

Projekt vom: 28.07.2020	Projekt / Bauleitung: gbm / meg
Revidiert am:	Bemerkungen:

### Legende Werkleitungen

- Kanalisation bestehend
- Wasser bestehend
- Gas bestehend
- Telecom bestehend
- Swisscom bestehend
- BKW / Beleuchtung bestehend
- PE 125 Projekt Wasser mit Hydrant
- PE 50 Projekt Erdgas
- PE 100 Projekt Telecom
- PE 80 Projekt OeB mit Kandelaber
- PE 120/80 Projekt BKW

### Legende Strassenbau

- Belagssanierung Fahrbahn  
Kaltmikrobelag 15 mm DSK
- Sanierung Gehweg  
Verschleisschicht 30 mm AC 8 N  
Tragschicht 60 mm ACT 16 N
- Pflasterstein 11/13, zweireihig  
Anschlag 4 cm
- Pflasterstein 11/13, einreihig
- ○ Schieber Wasser / Gas

